

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01										PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30/12/2026 a 12/06/2026					
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI					DATA: 12/06/2026										
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NO POSTO DE SAÚDE RITA FRANCISCA DA COSTA (LOTE 01)					EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA										
LICITAÇÃO: CR 01/2025					ORDEN DE SERVIÇO:										
CONTRATO: 124/2025					ESTA MEDIÇÃO:										
SALDO ANTERIOR:					R\$ 29.257,90										
					CONTRATO										
					ACUMULADO ANTERIOR					REALIZADO NO PERÍODO					
										ACUMULADO TOTAL					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
1	MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE		1	29.257,90	29.257,90										
1.1	PLACA DE OBRA		1	2.380,37	2.380,37										
1.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	528,97	2.380,37			4,5	R\$ 2.380,37	100,00%	100,00%	4,50	R\$ 2.380,37	0,00	R\$ 0,00
1.2	PINTURA E REVESTIMENTO CERÂMICO		1	7.634,78	7.634,78										
1.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA E/OU FUNDO ANTICORROSIVO	m²	7,45	6,36	47,38			7,45	R\$ 47,38	100,00%	100,00%	7,45	R\$ 47,38	0,00	R\$ 0,00
1.2.2	PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	7,45	38,55	287,20			7,45	R\$ 287,20	100,00%	100,00%	7,45	R\$ 287,20	0,00	R\$ 0,00
1.2.3	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m²	222,79	17,84	3.974,57			222,79	R\$ 3.974,57	100,00%	100,00%	222,79	R\$ 3.974,57	0,00	R\$ 0,00
1.2.4	TRINCHA CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM)	UN	2	8,36	16,72			2	R\$ 16,72	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 16,72	0,00	R\$ 0,00
1.2.5	ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), SEM CABO	UN	1	27,44	27,44			1	R\$ 27,44	100,00%	100,00%	1,00	R\$ 27,44	0,00	R\$ 0,00
1.2.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	30,86	27,68	854,20				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	30,86	R\$ 854,20
1.2.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	34,11	71,16	2.427,27				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	34,11	R\$ 2.427,27
1.3	TROCA DE ESQUADRIAS		1	3.266,27	3.266,27										
1.3.1	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m²	3,6	16,63	59,87			3,6	R\$ 59,87	100,00%	100,00%	3,60	R\$ 59,87	0,00	R\$ 0,00
1.3.2	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m²	5	40,46	202,30			5	R\$ 202,30	100,00%	100,00%	5,00	R\$ 202,30	0,00	R\$ 0,00
1.3.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	2,41	329,53	794,17				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	2,41	R\$ 794,17
1.3.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	1,92	610,52	1.172,20			1,92	R\$ 1.172,20	100,00%	100,00%	1,92	R\$ 1.172,20	0,00	R\$ 0,00
1.3.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	1,68	369,10	620,09			1,68	R\$ 620,09	100,00%	100,00%	1,68	R\$ 620,09	0,00	R\$ 0,00
1.3.6	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLLA E PLUXADOR. AF_01/2021	UN	1	274,20	274,20			1	R\$ 274,20	100,00%	100,00%	1,00	R\$ 274,20	0,00	R\$ 0,00
1.3.7	ASSENTAMENTO DE GRADIL OU PORTÃO METÁLICO DE AÇO OU FERRO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	m²	0,9	159,38	143,44			0,9	R\$ 143,44	100,00%	100,00%	0,90	R\$ 143,44	0,00	R\$ 0,00
1.4	PISO SOBRE PISO		1	3.535,43	3.535,43										
1.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	51,9	68,12	3.535,43			51,9	R\$ 3.535,43	100,00%	100,00%	51,90	R\$ 3.535,43	0,00	R\$ 0,00
1.5	CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO		1	4.625,58	4.625,58										
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m²	1,92	63,14	121,23			1,92	R\$ 121,23	100,00%	100,00%	1,92	R\$ 121,23	0,00	R\$ 0,00
1.5.2	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	m²	1,92	40,46	77,68			1,92	R\$ 77,68	100,00%	100,00%	1,92	R\$ 77,68	0,00	R\$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01												PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30/12/2026 a 12/06/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 12/06/2026									
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NO POSTO DE SAÚDE RITA FRANCISCA DA COSTA (LOTE 01)						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA									
LICITAÇÃO: CR 01/2025						ORDEM DE SERVIÇO:						VALOR DO CONTRATO:			
CONTRATO: 124/2025						ESTA MEDIÇÃO:						R\$ 29.257,90			
SALDO ANTERIOR:						R\$ 24.408,96						SALDO DO CONTRATO:			
						R\$ 29.257,90						R\$ 4.848,94			
						CONTRATO									
						ACUMULADO ANTERIOR						REALIZADO NO PERÍODO			
												ACUMULADO TOTAL			
												SALDO DO CONTRATO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
1.5.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m²	1,8	12,25	22,05			1,8	R\$ 22,05	100,00%	100,00%	1,80	R\$ 22,05	0,00	R\$ 0,00
1.5.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	m³	0,29	591,67	171,58			0,29	R\$ 171,58	100,00%	100,00%	0,29	R\$ 171,58	0,00	R\$ 0,00
1.5.5	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_ 04/2019_PS	M	10,6	144,39	1.530,53			10,6	R\$ 1.530,53	100,00%	100,00%	10,60	R\$ 1.530,53	0,00	R\$ 0,00
1.5.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	13,7	14,63	200,43			13,7	R\$ 200,43	100,00%	100,00%	13,70	R\$ 200,43	0,00	R\$ 0,00
1.5.7	PEDREIRO (HORISTA)	H	56	26,99	1.511,44			56	R\$ 1.511,44	100,00%	100,00%	56,00	R\$ 1.511,44	0,00	R\$ 0,00
1.5.8	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	56	17,69	990,64			56	R\$ 990,64	100,00%	100,00%	56,00	R\$ 990,64	0,00	R\$ 0,00
1.6	REPAROS ELÉTRICOS		1	415,00	415,00										
1.6.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 09/2024	UN	6	33,18	199,08			6	R\$ 199,08	100,00%	100,00%	6,00	R\$ 199,08	0,00	R\$ 0,00
1.6.2	ELETRICISTA (HORISTA)	H	8	26,99	215,92			8	R\$ 215,92	100,00%	100,00%	8,00	R\$ 215,92	0,00	R\$ 0,00
1.7	INSTALAÇÃO DE TORNEIRA		1	300,60	300,60										
1.7.1	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1	27,00	27,00				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 27,00
1.7.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES	m	10	27,36	273,60				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	10,00	R\$ 273,60
1.8	TELA MOSQUITEIRA E GRADE PARA JANELAS		1	2.521,21	2.521,21										
1.8.1	TELA MOSQUITEIRO EM ALUMÍNIO MALHA 14 FIO 31 MM, INCLUSO ACABAMENTO PERFIL EM ALUMÍNIO	M2	4,35	131,60	572,46			4,35	R\$ 572,46	100,00%	100,00%	4,35	R\$ 572,46	0,00	R\$ 0,00
1.8.2	GRAMPOS FIXAÇÃO	UN	1	50,66	50,66			1	R\$ 50,66	100,00%	100,00%	1,00	R\$ 50,66	0,00	R\$ 0,00
1.8.3	MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO	H	8	26,10	208,80			8	R\$ 208,80	100,00%	100,00%	8,00	R\$ 208,80	0,00	R\$ 0,00
1.8.4	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_ 04/2019	m²	2,41	700,95	1.689,29			2,41	R\$ 1.689,29	100,00%	100,00%	2,41	R\$ 1.689,29	0,00	R\$ 0,00
1.9	BANHEIRO E COSULTÓRIO		1	2.580,58	2.580,58										
1.9.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1	597,36	597,36			1	R\$ 597,36	100,00%	100,00%	1,00	R\$ 597,36	0,00	R\$ 0,00
1.9.2	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	1	11,62	11,62			1	R\$ 11,62	100,00%	100,00%	1,00	R\$ 11,62	0,00	R\$ 0,00
1.9.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35 5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2	380,88	761,76			2	R\$ 761,76	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 761,76	0,00	R\$ 0,00
1.9.4	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	UN	2	14,33	28,66			2	R\$ 28,66	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 28,66	0,00	R\$ 0,00
1.9.5	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	1	118,46	118,46				R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,00	R\$ 118,46
1.9.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_ 01/2020	UN	3	354,24	1.062,72			2	R\$ 708,48	66,67%	66,67%	2,00	R\$ 708,48	1,00	R\$ 354,24
1.10	PRATELEIRA PARA COLETOR DE PERFURO CORTANTES		1	100,84	100,84										
1.10.1	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	2	40,13	80,26			2	R\$ 80,26	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 80,26	0,00	R\$ 0,00
1.10.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	0,09	228,68	20,58			0,09	R\$ 20,58	100,00%	100,00%	0,09	R\$ 20,58	0,00	R\$ 0,00
1.11	INSTALAÇÕES		1	533,06	533,06										
1.11.1	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2	43,30	86,60			2	R\$ 86,60	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 86,60	0,00	R\$ 0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01												PERÍODO DE EXECUÇÃO: 30/12/2026 a 12/06/2026			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI						DATA: 12/06/2026									
OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS NO POSTO DE SAÚDE RITA FRANCISCA DA COSTA (LOTE 01)						EMPRESA: D.D.C. ARAUJO CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA									
LICITAÇÃO: CR 01/2025						ORDEM DE SERVIÇO:						VALOR DO CONTRATO:		R\$ 29.257,90	
CONTRATO: 124/2025						ESTA MEDIÇÃO:		R\$ 24.408,96				SALDO DO CONTRATO:		R\$ 4.848,94	
SALDO ANTERIOR:			R\$ 29.257,90			ACUMULADO ANTERIOR		REALIZADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO	
CONTRATO															
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL	QUANT	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT. PREVISTA(%)	QUANT. EXECUTADA	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
1.11.2	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2	43,30	86,60			2	R\$ 86,60	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 86,60	0,00	R\$ 0,00
1.11.3	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	2	45,09	90,18			2	R\$ 90,18	100,00%	100,00%	2,00	R\$ 90,18	0,00	R\$ 0,00
1.11.4	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	33,71	269,68			8	R\$ 269,68	100,00%	100,00%	8,00	R\$ 269,68	0,00	R\$ 0,00
1.12	MANUTENÇÃO ESQUADRIAS		1	863,68	863,68										
1.12.1	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	32	26,99	863,68			32	R\$ 863,68	100,00%	100,00%	32,00	R\$ 863,68	0,00	R\$ 0,00
1.13	SERVIÇOS FINAIS		1	500,50	500,50										
1.13.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	55	9,10	500,50			55	R\$ 500,50	100,00%	100,00%	55,00	R\$ 500,50	0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA OBRA:					29.257,90	TOTAL MEDIÇÃO:			R\$ 24.408,96	R\$ 4.848,94					
Muriaé, 12 de junho de 2026															
Allan Cardoso Melo Engenheiro Responsável Empresa - CREA: MG 329116/D				Jacqueline Moreira Nicolay Secco Engenheira Responsável Técnica Prefeitura - CREA MG 397150						Janaína Diolindo Coelho Secretária Municipal de Saúde					